



A1	REBOCO COM PINTURA ACRILICA – COR BRANCA / SUVINIL OU SIMILAR DE QUALIDADE OU SUPERIOR.
A2	REBOCO C / REVIST. CERAMICO 33x59cm C / 13"X23" – BIII – V1 – ELANE OU SIMILAR DE QUAL. OU SUPERIOR.
A3	REBOCO C / REVIST. CERAMICO 33x59cm C / 13"X23" – BIII – V1 – ELANE OU SIMILAR DE QUAL. OU SUPERIOR ATE H=1,50m, E PINTURA ACRILICA – COR BRANCA / SUVINIL OU SIMILAR DE QUAL. OU SUPERIOR.
A4	REBOCO E CARPETE/ANTI CHAMA 6 MM COR VERDE ATE PETIOLAR DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.

PISO – B	
B1	GRANILITE CINZA POLIDO EM PLACAS DE 200 X 200CM COM JUNTA DE DILATAÇÃO.
B2	CERÂM. PEÇ4 E DIM.45X45CM-COF 1-BLA-1B-V1-COR VICTÓRIA GELO-LINHA VICTÓRIA-ELANE OU SIM. DE IGUAL QUALID. OU SUP.
B3	PISO CIMENTADO E PINTADO NA COR CINZA.

B4 CARPETE DE NYLON TIPO BOUCLE 10 MM DA MARCA BANDEIRANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, PARA TRÁFEGO INTENSO, NA COR VERDE.



PLANTA BAIXA RESERVATÓRIO SUPERIOR – BLOCO EDUCACIONAL

ESCALA: 1/100

QUADRO DE ESQUADRIAS

LARGURA		ALTURA	PETITOR	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSULAS					
B1	1,00	1,00	1,60	09	ALUMINO E VÍDRIO - MAXIL-AR
B2	1,50	1,00	1,60	09	ALUMINO E VÍDRIO - MAXIL-AR
B3	2,00	1,00	1,60	04	ALUMINO E VÍDRIO - MAXIL-AR
B4	3,00	1,00	1,60	03	ALUMINO E VÍDRIO - MAXIL-AR
B5	4,00	1,00	1,60	03	ALUMINO E VÍDRIO - MAXIL-AR
B6	1,00	0,50	1,60	-	ALUMINO E VÍDRIO - MAXIL-AR
B7	2,45	1,00	2,50	22	ALUMINO E VÍDRIO - MAXIL-AR
B8	1,80	1,00	2,50	02	ALUMINO E VÍDRIO - MAXIL-AR
B9	1,00	1,00	2,50	02	ALUMINO E VÍDRIO - MAXIL-AR
JANELAS					
J1	1,00	1,50	1,10	-	ALUMINO / VÍDRIO - CORRER /
J2	1,50	1,50	1,10	06	ALUMINO E VÍDRIO - CORRER /
J3	2,00	1,50	1,10	14	ALUMINO / VÍDRIO - CORRER /
J4	3,00	1,50	1,10	44	ALUMINO / VÍDRIO - CORRER /
J5	4,00	1,50	1,10	02	ALUMINO / VÍDRIO - CORRER /
J6	3,00	1,50	0,40	02	ALUMINO / VÍDRIO - FIVA /
J7	3,00	1,50	0,40	02	VENEZIANA FIVA /
PORTAS					
P1	0,60	1,60	-	23	VENZIANA EM ALUMINIO-ABRIR-1 FOLHA
P2	0,60	1,60	-	06	VENZIANA EM ALUMINIO-ABRIR-1 FOLHA
P3	0,90	1,60	-	06	VENZIANA - ABRIR/VENZIANA-1 FOLHA
P4	3,00	2,60	-	32	MADEIRA - ABRIR/VENZIANA- 2 FOLHAS
P5	0,90	2,10	-	11	MADEIRA - ABRIR/VENZIANA- 2 FOLHAS
P6	2,00	2,60	-	03	MADEIRA - PORTA EM ALUM- 2 FOLHAS
P7	2,00	2,60	-	03	MADEIRA - PORTA EM ALUM- 2 FOLHAS
P8	1,00	2,60	-	02	VÍDRIO/FIXO - ABRIR - 1 FOLHA
P9	3,00	2,60	-	02	VÍDRIO/FIXO - ABRIR - 2 FOLHAS
P10	3,00	2,60	-	01	MADEIRA - ABRIR-1 FOLHA
PORTÕES					
PT1	1,80	2,60	-	03	ACO ELÉTRICO/INDOOR - ABRIR - 2 FOLHAS
PT2	1,80	1,60	-	01	ACO ELÉTRICO/INDOOR - ABRIR - 2 FOLHAS
PT3	2,00	2,50	-	-	ACO ELÉTRICO/INDOOR - ABRIR - 2 FOLHAS
PT4	2,50	1,60	-	01	ACO ELÉTRICO/INDOOR - ABRIR - 2 FOLHAS
VAOS					
V1	3,00	1,00	1,10	01	VÍDRIO FIXO
V2	3,00	1,00	1,10	01	VÍDRIO INDEX FIXO/PIVOTANTE
GRADIL					
G1	3,00	1,70	-	-	ACO ELÉTRICO/INDOOR - FIXO

NOTES

- PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
- DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;
- COTAS EM METRO;

PAREDE







A diagram showing a hexagonal lattice structure. The central hexagon is labeled α . The surrounding hexagons are labeled β and γ .

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: JULHO DE 2011	SETORAS URSULINAS PRSO ARIANA URSULINAS (Proj. Arquitetura Municipal de Cariacica)
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: ABRIL DE 2011	INSERÇÃO BARR. FEM. E MASC., ARE. ESCOVAÇÃO, ALTEZ. AUDITORIO E COBERT.
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: NOVEMBRO DE 2010	ALTERAÇÃO PLANTAS BAYAS

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ESPORTE E LAZER DE CARIACICA

PROJETO DE INCÊNDIO

<p>  RUA MANUEL FREIRE CORREIA </p>	<p>  INSTITUTO CULTURAL DE CASCAIS </p>	<p>  ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CASCAIS </p>	<p>  ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CASCAIS </p>	<p>  ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CASCAIS </p>	<p>  ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CASCAIS </p>
<p> AGOSTO 2010 </p>	<p> EDICIONAR GAFICA </p>	<p> SESS – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO </p>	<p> ESPALHA </p>	<p> PUBLICAÇÃO </p>	<p> ESPALHA </p>
<p> RAFAEL GUERNI </p>	<p> RAFAEL GUERNI </p>	<p> 1/00 </p>	<p> A1 </p>	<p> PROPOSTA (MAYO) </p>	<p> PROPOSTA (MAYO) </p>

TÍTULO: BLOCO EDUCACIONAL
PLANTA BAIXA RESERVATÓRIO SUPERIOR

04/16

ARQ ESC

PROJUTAC

ARQ ESC