



QUADRO DE ESQUADRIAS

LARGURA ALTURA PEITORIL QUANT. OBSERVAÇÕES	
BÁSQUULAS	
B1	1.00 1.00 1.60 – ALUMINIO E VIDRO – MAXIM-AR
B2	1.00 1.00 1.60 – ALUMINIO E VIDRO – MAXIM-AR
B3	2.00 1.00 1.60 – ALUMINIO E VIDRO – MAXIM-AR
B4	3.00 1.00 1.60 03 – ALUMINIO E VIDRO – MAXIM-AR
B5	0.50 1.00 1.60 – VENEZIANA EM ALUMINIO – MAXIM-AR
B6	0.50 1.00 1.60 – ALUMINIO E VIDRO – MAXIM-AR
B7	2.45 1.00 2.50 – ALUMINIO E VIDRO – MAXIM-AR
B8	1.85 1.00 2.50 – ALUMINIO E VIDRO – MAXIM-AR
B9	1.00 1.00 2.50 – ALUMINIO E VIDRO – MAXIM-AR
JANELAS	
J1	1.00 1.50 1.10 04 – ALUMINIO / VIDRO – CORRER /
J2	1.50 1.50 1.10 01 – ALUMINIO / VIDRO – CORRER /
J3	2.00 1.50 1.10 02 – ALUMINIO / VIDRO – CORRER /
J4	3.00 1.50 1.10 – ALUMINIO / VIDRO – CORRER /
J5	4.00 1.50 1.10 – ALUMINIO / VIDRO – CORRER /
J6	3.00 1.50 0.40 – ALUMINIO / VIDRO – FIXA /
J7	3.00 1.50 0.40 – VENEZIANA FIXA 2 FOLHAS
PORTAS	
P1	0.60 1.60 – 12 VENEZIANA EM ALUMINIO-ABRIR-1 FOLHA
P2	0.70 2.60 – 03 MADEIRA – ABRIR/VENEZIANA- 1 FOLHA
P3	0.90 1.60 – 04 VENEZIANA EM ALUMINIO-ABRIR-1 FOLHA
P4	0.80 2.10 – 01 MADEIRA – ABRIR-1 FOLHA
P5	0.80 2.10 – 01 MADEIRA – ABRIR-1 FOLHA
P6	1.20 2.60 – 02 MADEIRA – ABRIR/VENEZIANA- 2 FOLHAS
P7	2.00 2.60 – 02 MADEIRA – PORTA EM MADEIRA 2 FOLHAS
P8	3.00 2.60 – 01 MADEIRA – ABRIR-1 FOLHA
P9	3.00 2.60 – 01 MADEIRA – ABRIR/VENEZIANA- 2 FOLHAS
P10	0.80 0.80 – 01 MADEIRA – ABRIR- 1 FOLHA
PORTÕES	
PT1	1.80 2.60 – – AÇO ELETROFUNDIDO – ABRIR – 2 FOLHAS
PT2	1.80 1.60 – – AÇO ELETROFUNDIDO – ABRIR – 2 FOLHAS
PT3	1.80 1.60 – – AÇO ELETROFUNDIDO – ABRIR – 2 FOLHAS
PT4	2.50 1.60 – – 03 AÇO ELETROFUNDIDO – ABRIR – 2 FOLHAS
VÃOS	
V1	3.50 1.00 1.10 – – VIDRO FIXO
V2	3.00 1.00 1.10 – – VIDRO BLINDEX FIXO/PIVOTANTE
GRADIL	
G1	3.00 1.70 – – 05 AÇO ELETROFUNDIDO – FIXO

NOTA:
-PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
-DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEQUE EM ANEXO;
-COTAS EM METRO;




PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: JULHO DE 2011	RETRADA HACHURAS PISO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: ABRIL DE 2011	ÁREAS MOLHADAS (Prefeitura de São Paulo - 2011)
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: NOVEMBRO DE 2010	ALCANTARAL COBERTO

SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ESPORTE E LAZER DE CARACICA

PROJETO DE INCÊNDIO

LOCAL:	RUA MANOEL PEREIRA CORREIA	MUNICÍPIO:	CARACICA	ESTADO:	ESPÍRITO SANTO
PROPRIETÁRIO:	AUGUSTO MIGUEL RIBEIRO ALVARENGA CORONA				
DATA:	AGOSTO/2010	EXTINÇÃO:	PROTEÇÃO	SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	
PROPRIETÁRIO:	DANIEL VASCONCELOS	ESCALA:	1/75	PRINCIPAL	A1
TÍTULO:	PLANTA BAIXA – RESERV. SUPERIOR	PRINCIPAL:			
SERVIÇO:					




PLANTA COBERTURA – CAIXAS D'ÁGUA – BLOCO SERVIÇO

ESCALA: 1/75

SIMBOLÓGIA-PREV. E COMBATE À INCÊNDIO

EXTINTORES PORTÁTEIS




Carga de Pó B/C (PQS 20 B/C)

Carga de Dióxido de Carbono (CO2 5 B/C)

Carga de D'Água (Água 2A)

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



Ponto Iluminação de Emergência

Ponto Iluminação Emergência

Tipo Iluminação

Seta de indicação de Saída de Emergência

SAÍDA